

Мосты через Верхний и Нижний Судки в Брянске

Согласно плану восстановления и реконструкции Брянска, приступлено к строительству двух мостов через Верхний и Нижний Судки.

Конструкция мостов несколько необычная и редко встречается. При больших размерах (длины их — 215 и 193 метра, ширина — 17 метров), они будут построены исключительно из дерева. Каждый мост будет поддерживаться шестью опорами, из которых высота наибольших — 25 метров. Пять основных пролетов каждого моста будут представлять дощато-гвоздевые фермы. Длина средних пролетов — по 40 метров.

Монтаж опор и пролетов будет производиться на земле и затем с помощью подъемных приспособлений они будут установлены. Это

экономит 50—60 процентов лесоматериалов, необходимых при обычном строительстве для возведения подмостей.

Мосты рассчитаны для пешеходного, гужевого, автомобильного и трамвайного движения.

На строительство мостов отпущено 6 миллионов рублей.

Мосты должны быть сданы в эксплуатацию к 28 годовщине Октября, однако движение по ним должно быть открыто уже к годовщине освобождения Брянска от немецких захватчиков — 17 сентября.

Сейчас ведутся работы по устройству опор забивке свай на обоих мостах. Половина потребного лесоматериала уже заготовлена, часть подвезена к месту строительства.